社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和08年11月19日

計画の名称	災害に強い伊勢のまちをつくる下水道整備（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度　(5年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	伊勢市													
計画の目標	大規模な自然災害による被害軽減のための施設整備の実施及び老朽化対策として計画的な施設の維持更新を実施し、災害に強い安全で安心な都市基盤を整備する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	4,185	A	4,185	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	総合地震対策計画に基づく重要な幹線のうち耐震対策が必要なマンホールにおいて、浮上防止対策により耐震性能を確保した割合を84%（R5）から100%（R9）に増加させる。			
	重要な幹線において耐震対策が必要なマンホールの耐震性能を確保した割合（%） マンホール浮上防止対策実施済み箇所数（箇所）/マンホール浮上防止対策を実施すべき箇所数（箇所）	84%	100%	100%
2	総合地震対策計画に基づき地震時にも揚水機能が確保される排水区面積（雨水ポンプ場）割合を60%（R5）から82%（R9）に増加させる。			
	耐震機能を有する雨水ポンプ場の排水区面積の割合（%） 耐震機能を有する雨水ポンプ場の排水区面積（ha）/雨水ポンプ場を有する排水区面積（ha）	60%	82%	82%
3	桧尻2号雨水幹線排水路の整備により桧尻第2排水区及び隣接する2排水区の10年確率降雨に対する内水浸水被害を40ha（R5）から31ha（R10目標）に減少させる。			
	10年確率降雨に対する想定浸水面積（ha）	40ha	40ha	40ha
4	事業計画に基づく黒瀬ポンプ場のポンプ増設により勢田川右岸倉田山排水区の10年確率に対する内水浸水被害を2ha（R5）から0ha（R9）に減少させる。			
	10年確率降雨に対する想定浸水面積（ha）	2ha	0ha	0ha
5	ストックマネジメント計画に基づくポンプ場の機器更新による機能確保率を20%（R5）から60%（R9）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画に基づくポンプ場の機器更新による機能確保率（%） ストックマネジメント計画に基づくポンプ場の機器更新を実施した施設数（資産）/ストックマネジメント計画検討対象施設数（資産）	20%	50%	60%
6	ストックマネジメント計画に基づく雨水管路の更新による機能確保率を4%（R5）から62%（R9）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく雨水管路の更新による機能確保率（%） ストックマネジメント計画に基づく雨水管路の更新済延長（m）/ストックマネジメント計画検討対象延長（m）	4%	22%	62%

案件番号：　0000783365

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
7	耐水化計画に基づくポンプ場の耐水対策による機能確保率を0%（R5）から70%（R9）に増加させる。			
	耐水化計画に基づくポンプ場の耐水対策による機能確保率（%） 耐水化計画に基づくポンプ場の耐水対策を実施した施設数（箇所）/耐水化計画に基づく耐水対策を実施すべき施設数（箇所）	0%	40%	70%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号： 0000783365

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	管渠（汚水）	改築	マンホール浮上防止対策（地震対策）	マンホール浮上防止　25箇所	伊勢市	■					23		策定済
	A07-002	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	ポンプ場	改築	黒瀬ポンプ場ほか耐震対策（地震対策）	ポンプ場　2箇所	伊勢市	■	■	■			12		策定済
	A07-003	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	管渠（雨水）	新設	桧尻第2排水区ほか（浸水対策）	雨水幹線排水路　L=184m,実施設計	伊勢市	■	■	■	■	■	410	3.62	策定済
	A07-004	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	ポンプ場	新設	黒瀬ポンプ場（浸水対策）	ポンプ能力増強　5.4m3/ｓ	伊勢市	■	■				260		策定済
	A07-005	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場更新（ストマネ計画）	雨水ポンプ場　12箇所	伊勢市	■	■	■	■	■	1,500		策定済
	A07-006	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	管渠（雨水）	改築	桧尻1号雨水幹線更新（ストマネ計画）	雨水幹線　L=883m	伊勢市	■	■	■	■	■	1,440		策定済

案件番号： 0000783365

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場耐水化対策（耐水化計画）	雨水ポンプ場　7箇所	伊勢市	■	■	■			20		策定済
	A07-008	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	管渠（雨水）	－	雨水管理総合計画策定（第2期）	計画策定　1式	伊勢市		■	■	■		80		－
	A07-009	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	－	－	効率的な事業実施のための計画策定	計画策定及び調査　１式	伊勢市		■	■	■	■	100		－
											小計						3,845		
水道・下水道事業	A07-010	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	管渠（雨水）	－	雨水管渠耐震対策（地震対策）	実施設計　１式，雨水幹線 L=569m	伊勢市			■	■	■	300		－
	A07-011	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	管渠（汚水）	改築	マンホール浮上防止対策（地震対策）	測量設計　N=1式，マンホール浮上防止　34箇所	伊勢市			■	■	■	40		－
											小計						340		

案件番号： 0000783365

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						4,185		

案件番号： 0000783365

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R05	R06	R07		
配分額（a)	310	409	339		
計画別流用増△減額（b)	0	4	1		
交付額（c=a+b)	310	413	340		
前年度からの繰越額（d)	0	68	174		
支払済額（e)	242	307	382		
翌年度繰越額（f)	68	174	132		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000783365