

勢田川流域等浸水対策実行計画の 一部見直しについて



勢田川流域等浸水対策
緊急プロジェクト

勢田川流域等浸水対策協議会
令和3年4月26日

勢田川流域等浸水対策実行計画の一部見直し

- 桧尻川排水機場ポンプ増強は、当初計画では令和4（2022）年度に完了予定としていた。
- 実行計画策定後に詳細検討を行い、用地取得を進めてきた。現在の桧尻川排水機場や桧尻川樋門の排水機能を確保しながら樋門改築や排水機場ポンプ増強整備を進めるため、令和7（2025）年度の完了予定とする。

勢田川流域等浸水対策実行計画 一覧表

区分	カテゴリ	No.	対象河川(流域)	内容	事業主体	実施する目標期間	
						短期計画 (今後5年程度) 2018～2022年度	中長期計画 (今後20～30年程度)
ハード対策	河川整備	1	勢田川	緊急的な堤防かさ上げ	国土交通省	H30台風期までに完成※2	
		2	勢田川	河道掘削・堤防かさ上げ	国土交通省	河道掘削・堤防かさ上げを実施	
				河道断面の拡幅	国土交通省	整備計画対応完了	
		3	勢田川	勢田川排水機場ポンプ増強	国土交通省		整備完了
		4	勢田川	逆流防止フラップ弁設置	伊勢市	H30台風期までに完成※2	
		5	桧尻川	桧尻川排水機場ポンプ増強	国土交通省	整備計画対応完了	
		6	桧尻川(指定区間)	河道掘削	三重県	暫定河道掘削を実施	整備計画対応完了
		7	桧尻川(指定区間)	河川整備	三重県		整備計画対応完了
	8	桧尻川(準用河川)	河川整備	伊勢市		整備計画対応完了	
	9	勢田川・桧尻川流域	下水道整備	伊勢市	整備計画策定 3排水区整備を集中的に先行実施 黒瀬ポンプ増強	概ね整備完了	
ソフト対策	10	勢田川・桧尻川流域	流域における総合治水対策	国土交通省 三重県・伊勢市	総合治水対策の検討		
	11	勢田川	危機管理型水位計の設置	国土交通省	H29年度末に設置済み※1		
	12	勢田川(指定区間・準用河川)	危機管理型水位計の設置	三重県 伊勢市	H30年度末までに完成※2		
	13	勢田川流域	洪水浸水想定区域の指定・公表	国土交通省	H29年度までに指定・公表済み※1		
	13	勢田川(指定区間)流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	作成完了		
	14	勢田川流域	洪水浸水想定区域の説明会の実施	国土交通省 伊勢市	定期的の実施		
	12	桧尻川(準用河川)	危機管理型水位計の設置	伊勢市	H30年度末までに完成※2		
	15	桧尻川流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	H30年度末までに作成※2		
	16	桧尻川流域	洪水浸水想定区域の説明会の実施	三重県 伊勢市	定期的の実施		
	17	勢田川・桧尻川流域	ハザードマップの更新	伊勢市	早期に実施		
	18	勢田川・桧尻川流域	防災啓発体制の強化	伊勢市	継続した啓発活動を実施		
	19	勢田川・桧尻川流域	伊勢市防災大学の開催	伊勢市	継続した教育を実施		
	20	勢田川・桧尻川流域	伊勢市防災コーディネーターの認定	伊勢市	継続し意識高揚を図る		
	21	勢田川・桧尻川流域	防災教育の強化	国土交通省 三重県・伊勢市	継続した啓発活動を実施		
22	勢田川・桧尻川流域	勢田川浸水状況共有システムの構築	国土交通省 三重県・伊勢市	早期に実施			

桧尻川排水機場 8m³/s ポンプ増強に伴う改築工事

完成後

桧尻川排水機場
(11.5m³/s)

新桧尻川排水機場
(8.0m³/s)

新桧尻川樋門
(70m³/s)

←勢田川

桧尻川→

桧尻川からのイメージ

桧尻川排水機場 8m³/s ポンプ増強に伴う改築工事

完成後

桧尻川排水機場
(11.5m³/s)

新桧尻川排水機場
(8.0m³/s)

新桧尻川樋門
(70m³/s)

桧尻川

勢田川

勢田川からのイメージ

